

ANEJO N°4 BIS
ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

En este anejo se proporciona a los licitadores información sucinta confeccionada por el explotador actual sobre el estado actual de funcionamiento y mantenimiento de alguno de los equipos. La información se corresponde con el estado a finales de abril y no es exhaustiva, puesto que podría haber otros equipos en mal estado, las averías poder ser diferentes o más graves a las que se estima en este momento.

Esta información en ningún caso pretende ser, por tanto, un fiel reflejo del estado actual y no sustituirá la labor de comprobación a realizar por el licitador en la fase de presentación de ofertas o por el adjudicatario antes de la formalización o la primera semana tras el contrato.

LOTE 2

EDAR	Uds.	MARCA	MODELO	FECHA DE AVERIA	ESTADO ACTUAL	UBICACION	PREVISION DE FUNCIONAMIENTO NORMAL
CIDACOS	1	Credeblug	C2A-300	12/03/2024	Pendiente de reparación. Sustituida temporalmente por una cuchara cedida por DAM Logroño	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
CIDACOS	1	Flygt	SR- 4630.410	27/02/2024	Pendiente de reparación. Falta pedir cierre mecánico y comprobar bobinado	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
CIDACOS	1	ABS	Mave Rotoscreen RS 18-90-3	30/06/2023	Pendiente de reparación. Revisión del sistema de traslación	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
CIDACOS	1	Coutex	CC03	29/02/2024	Falla accionamiento eléctrico. Se pivota de manera manual. Descatalogada	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
CIDACOS	1	Huber	Tamiz de aliviadero Rotamat HSW 60x4	15/04/2024	Disparo del térmico. Se puede pivotar en manual	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
CIDACOS	1	FLYGT	SR- 4630.410	29/02/2024	Sustitución del cierre mecánico	EDAR CIDACOS	SEMANA 18
CIDACOS	1	FLYGT	DP 3068.180 MT	08/04/2024	Sustitución de rodamientos y cierre	EDAR CIDACOS	SEMANA 18
CIDACOS	1	FLYGT	PP 4640.410	09/11/2023	Salta el térmico de la bomba. Posible sustitución de rodamientos	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
CIDACOS	1	COUTEX	CM05	14/11/2023	Falla accionamiento eléctrico. Se pivota de manera manual. Descatalogada	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
CIDACOS	1	WANGEN	KL30S 68.0	07/06/2023	Sustitución del reductor	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
CIDACOS	1	WANGEN	KL50S 68.2	07/11/2023	Reparación del cardan	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
CIDACOS	1	JWC	30004T – B150 – D1	03/04/2024	Rotura de cierre	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
CIDACOS	1	E+H	Promag 50W		Material recepcionado a falta de presupuesto de tubería nueva	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
CIDACOS	1	E+H	Promag 50W	03/12/2023	Rotura de los anillos toroidales. Complicación para poder acceder a su desmontaje	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
CIDACOS	1	E+H	Promag 50W	10/12/2023	Rotura de los anillos toroidales. Complicación para poder acceder a su desmontaje	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
EL VILLAR ARNEDO	1	ABS	RW 4021 A30/8 EC 400V START – DOL	15/12/2023	Pendiente sustitución de hélice	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
PRADEJON	1	MAPNER	SEM 11 TRC.GCA	18/12/2023	Reparación de soplante en taller	REPARACION EN TALLER	SEMANA 19-20
PRADEJON	1	MAPNER	SEM 11 TRC.GCA	18/12/2023	Rotura de soplante. Hay que comprar una nueva	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION
PREJANO	1	HACH	SC201		Sustituido por equipo nuevo. Comprado.	EDAR PREJANO	SEMANA 20
ALCANADRE	1	DANFOSS	USC 500 OXI 4100	-	Equipo no operativo. Hay que comprar uno nuevo	EDAR ALCANADRE	SIN PREVISION
AUSEJO	1	SIEMENS		28/03/2024	Equipo averiado. Hay que comprar equipo nuevo	EDAR AUSEJO	SIN PREVISION
GALILEA	1			-	Rodamiento encasquillado. Hay que desmontar y comprar rodamiento nuevo	EDAR GALILEA	PREVISION DE ARRANCAR EL FILTRO EN PRIMAVERA

Anejo n°9 Bis Estado Mantenimiento equipos

ARRUBAL - AGONCILLO	1	ABS	AFP 1541 M40/4	07/03/2023	Hay que comprar bomba nueva		SIN PREVISION
ARRUBAL - AGONCILLO	2	DANFOSS	OXI 4100	-	Hay que comprar oximetro nuevo (mejora)	EDAR ARRUBAL	SIN PREVISION
ARRUBAL - AGONCILLO	1	ALFA LAVAL	ALDEC-406	04/01/2024	Pendiente de sustitución de los controladores COVIREL / Actualmente funcionando con potenciómetro	EDAR ARRUBAL	SIN PREVISION
ARRUBAL - AGONCILLO	1	DANFOSS	MAG 5000	-	Pendiente de reparación	EDAR ARRUBAL	SIN PREVISION
ARRUBAL - AGONCILLO	1	DANFOSS	MAG 5000	-	Pendiente de reparación	EDAR ARRUBAL	SIN PREVISION
ARRUBAL - AGONCILLO	1	DANFOSS	MAG 5000	-	Pendiente de reparación	EDAR ARRUBAL	SIN PREVISION
ARRUBAL - AGONCILLO	1	DANFOSS	MAG 5000	-	Pendiente de reparación	EDAR ARRUBAL	SIN PREVISION
AGONCILLO	1			06/03/2023	Reparación de la cadena	EBAR AGONCILLO	SIN PREVISION
EBAR JUBERA	1	TFB FLYGT		20/04/2024	Pendiente sustitución de impulsor	EBAR JUBERA	SIN PREVISION
MURILLO RIO LEZA	1	ABS	AS 0830 S13/4 D01	-	No podemos acceder a la bomba por rotura de la compuerta que aísla la arqueta donde esta ubicada	EDAR MURILLO	SIN PREVISION
MURILLO RIO LEZA	1	SABEQ		09/01/2024	Pendiente alquiler de grua para sustitución del rodamiento ya comprado	EDAR CIDACOS	SIN PREVISION

LOTE 3

INSTALACION	NOMBRE	UBICACION	MARCA	MODELO	POTENCIA	OBSERVACIONES
LOGROÑO	BOMBA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 4	01-PRETRATAMIENTO	SARLIN	S3.110.500.1000.6.70L.S.402.G.N.D	110 KW	A FALTA DE MONTAR EN SU UBICACIÓN
LOGROÑO	CLASIFICADOR ARENAS 2	01-PRETRATAMIENTO	UMCO	SAT.125	1.47 KW	TORNILLO SINFIN DESMONTADO A FALTA DE INSTALACIÓN
LOGROÑO	PUENTE DESARENADOR 3	01-PRETRATAMIENTO	PRAMAR	DESARENADOR/DESENGRASADOR	0.62 KW	VÍAS EN MAL ESTADO, FALTANA LAS RUEDAS Y MOTOR DE TRASLACIÓN
LOGROÑO	SOPLANTE AIRE DESARENADORES 1	01-PRETRATAMIENTO	AERZEN	GM 15L	18.5 KW	MOTOR AVERIADO Y FALTAN ELEMENTOS EN CUBÍCULO ESTÁ PEDIDO PRESUPUESTO
LOGROÑO	TORNILLO PRENSA REJA GRUESOS	01-PRETRATAMIENTO	QUILTON	QTC.260-P/SP215/SS304	2.2 KW	PORQUE YA NO SE PUEDE REPARAR POR FATIGA DEL MATERIAL
LOGROÑO	AGITADOR DEPÓSITO LECHADA CAL 2	02-FISICO-QUIMICC	DOSAPRO MILTON ROY	EA-1-75-600	0.75 KW	NO SE HA USADO NUNCA
LOGROÑO	BOMBA DOSIFICADORA CAL A DIGESTIÓN	02-FISICO-QUIMICC	INTERCAL	BOB-PX 65/16	0.75 KW	NO SE HA USADO NUNCA
LOGROÑO	BOMBA DOSIFICADORA CAL A FÍSICOQUÍMICO 1	02-FISICO-QUIMICC	INTERCAL	PX 65/16	1.1 KW	NO SE HA USADO NUNCA
LOGROÑO	BOMBA DOSIFICADORA CAL A FÍSICOQUÍMICO 2	02-FISICO-QUIMICC	INTERCAL	PX 65/16	1.1 KW	NO SE HA USADO NUNCA
LOGROÑO	EQUIPO DOSIFICACIÓN Y ROMPEBÓVEDAS SILO	02-FISICO-QUIMICC	SODIMATE	ZCD400DDMR80	0.9 KW	NO SE HA USADO NUNCA
LOGROÑO	EQUIPO PREPARACIÓN POLIELECTROLITO A FÍSICOQUÍMICO 1	02-FISICO-QUIMICC	DOSAPRO MILTON ROY	POLYPACK A96-1750	1 KW	FALTAN COMPONENTES
LOGROÑO	FILTRO MANGAS SILO CAL	02-FISICO-QUIMICC	SODIMATE	DCE UMA 150V W	0 KW	NO SE HA USADO NUNCA
LOGROÑO	TORNILLO DOSIFICADOR CAL 1	02-FISICO-QUIMICC	SODIMATE		1.1 KW	NO SE HA USADO NUNCA
LOGROÑO	TORNILLO DOSIFICADOR CAL 2	02-FISICO-QUIMICC	SODIMATE		1.1 KW	NO SE HA USADO NUNCA
LOGROÑO	BOMBA FANGOS PRIMARIOS 2	03-DECANTACION PRIMARIA	SARLIN	SV 044CH1501P	4.2 KW	NO EXISTE
LOGROÑO	BOMBA FANGOS PRIMARIOS 5	03-DECANTACION PRIMARIA	SARLIN	SV 044CH1501P	4.2 KW	NO EXISTE
LOGROÑO	PUENTE DECANTADOR PRIMARIO 3	03-DECANTACION PRIMARIA	DAGA	MR06	0.55 KW	AVERIADO
LOGROÑO	PUENTE DECANTADOR PRIMARIO 4	03-DECANTACION PRIMARIA	DAGA	MR06	0.55 KW	AVERIADO
LOGROÑO	BOMBA DE ELEVACIÓN DE AGUA A BIOLÓGICO 3	04-TRATAMIENTO BIOLÓGICO	SARLIN	S3 3510L7A511Z	35 KW	PENDIENTE DE CONECTAR CABEZA Y REALIZAR LA INSTALACIÓN IN SITU
LOGROÑO	BOMBA DE FANGOS EN EXCESO 2	04-TRATAMIENTO BIOLÓGICO	SARLIN	SV 064B1511	5.5 KW	LÍNEA DE CABLE DE ALIMENTACIÓN A BOMBA (HACE FALTA SUSTITUIR)
LOGROÑO	BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS 3	04-TRATAMIENTO BIOLÓGICO	SARLIN	S3 3510L7A511Z	35 KW	EN REPARACIÓN A FALTA DE CIERRES MECANICOS (TENEMOS PRESUPUESTO)
LOGROÑO	PUENTE GRÚA EDIFICIO TURBOCOMPRESORES	04-TRATAMIENTO BIOLÓGICO	VICINAY	P-70742/2	4 KW	PENDIENTE DE INSTALACIÓN DE TRAMO DE CARRIL AUTOPORTANTE
LOGROÑO	TURBOCOMPRESOR 3	04-TRATAMIENTO BIOLÓGICO	K.K.K.	AWACOMP SFOG1-3.!	315 KW	DESMONTADA FUERA DE SU UBICACIÓN
LOGROÑO	TURBOCOMPRESOR 4	04-TRATAMIENTO BIOLÓGICO	K.K.K.	AWACOMP SFOG1-3.!	315 KW	SUSTITUDA POR UNA NUEVA AL ESTAR INOPERATIVA
LOGROÑO	VÁLVULA REGULACIÓN AIRE A BIOLÓGICO 3	04-TRATAMIENTO BIOLÓGICO	IRIS	BS DN 125 E1	0.37 KW	AVERIADA
LOGROÑO	VÁLVULA REGULACIÓN AIRE A BIOLÓGICO 11	04-TRATAMIENTO BIOLÓGICO	IRIS	BS DN 125 E1	0.37 KW	AVERIADA
LOGROÑO	VÁLVULA REGULACIÓN AIRE A BIOLÓGICO 12	04-TRATAMIENTO BIOLÓGICO	IRIS	BS DN 125 E1	0.37 KW	AVERIADA
LOGROÑO	BOMBA DE RECIRCULACION INTERNA :	04-TRATAMIENTO BIOLÓGICO	SULZER	RCP5035 A/5/12 EC	7,5 KW	AVERIADA
LOGROÑO	BOMBA SUMERGIBLE POZC VACIADO	04-TRATAMIENTO BIOLÓGICO	SARLIN		12.50 KW	AVERIADA
LOGROÑO	BOMBA SUMERGIBLE POZC VACIADO	04-TRATAMIENTO BIOLÓGICO	SARLIN		12.50 KW	AVERIADA
LOGROÑO	FILTRO MALLA AUTOLIMPIANTE	05-DECANTACION SECUNDARIA	STF	FMA-7000	0,18 KW	PENDIENTE DE SUSTITUCIÓN VENTOSA
LOGROÑO	FILTRO MALLA AUTOLIMPIANTE	05-DECANTACION SECUNDARIA	STF	FMA-7000	0,18 KW	PENDIENTE DE SUSTITUCIÓN VENTOSA
LOGROÑO	FILTRO MALLA AUTOLIMPIANTE	05-DECANTACION SECUNDARIA	STF	FMA-7000	0,18 KW	PENDIENTE DE SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, VENTOSAS Y DETECTOR MAGNÉTICO

Anejo n°9 Bis Estado Mantenimiento equipos

LOGROÑO	BOMBA DE EMBOLOS ROTATIVOS	08-HIGIENIZACIÓN FANGOS	BORGER	AGM 190/2 M72	15 KW	AVERIADA
LOGROÑO	BOMBA DE EMBOLOS ROTATIVOS	08-HIGIENIZACIÓN FANGOS	BORGER	AGM 190/2 M72	15 KW	AVERIADA
LOGROÑO	BOMBA DE EMBOLOS ROTATIVOS	08-HIGIENIZACIÓN FANGOS	BORGER	AGM 190/2 M72	15 KW	AVERIADA
LOGROÑO	BOMBA DE EMBOLOS ROTATIVOS	08-HIGIENIZACIÓN FANGOS	BORGER	AGM 190/2 M72	15 KW	AVERIADA
LOGROÑO	DESODORIZACIÓN	08-HIGIENIZACIÓN FANGOS	PURAFIL	DS300	0 KW	AVERIADO
LOGROÑO	AGITADOR DEPÓSITO TAMPÓN 1	09-DIGESTION	LJM	OMPG S132-7.5/350-650	7.5 KW	AVERIADA
LOGROÑO	AGITADOR DEPÓSITO TAMPÓN 1	09-DIGESTION	LJM	OMPG S132-7.5/350-650	7.5 KW	AVERIADA
LOGROÑO	BOMBA FANGO A DIGESTIÓN 4	09-DIGESTION	MONO	CB06KAC1R1/X138	0 KW	ESTÁ USADA COMO BOMBA DE VACIADO DE HIGENIZACIÓN
LOGROÑO	BOMBA RECIRCULACIÓN-CALEFACCIÓN FANGOS 1	09-DIGESTION	KSB	SEWATEC F65-250	4 KW	LLEVA MUCHO TIEMPO SIN FUNCIONAR
LOGROÑO	BOMBA RECIRCULACIÓN-CALEFACCIÓN FANGOS 2	09-DIGESTION	KSB	SEWATEC F65-250	4 KW	LLEVA MUCHO TIEMPO SIN FUNCIONAR
LOGROÑO	BOMBA RECIRCULACIÓN-CALEFACCIÓN FANGOS 3	09-DIGESTION	KSB	SEWATEC F65-250	4 KW	LLEVA MUCHO TIEMPO SIN FUNCIONAR
LOGROÑO	BOMBA RECIRCULACIÓN-CALEFACCIÓN FANGOS 4	09-DIGESTION	KSB	SEWATEC F65-250	4 KW	LLEVA MUCHO TIEMPO SIN FUNCIONAR
LOGROÑO	EXTRACTOR SALA CÁMARA DE MEZCLA	09-DIGESTION	SODECA		0 KW	AVERIADO
LOGROÑO	CENTRAL HIDRÁULICA CENTRÍFUGA 2	10-DESHIDRATAACION	VISCOTHERM	011-22Z/HP	11 KW	DESMONTASDA SIN REPARAR
LOGROÑO	CENTRAL HIDRÁULICA CENTRÍFUGA 3	10-DESHIDRATAACION	VISCOTHERM	011-22Z/HP	11 KW	AVERIADA
LOGROÑO	CENTRÍFUGA 1	10-DESHIDRATAACION	BIRD HUMBOLD	CP3044BF	30 KW	DESMONTASDA SIN REPARAR
LOGROÑO	CENTRÍFUGA 3	10-DESHIDRATAACION	BIRD HUMBOLD	CP3044BF	30 KW	AVERIADA
LOGROÑO	CUADRO ENCENDIDO ANTORCHA	11-LINEA DE GAS	APQ	M-11/220.083	0 KW	AVERIADO (PENDIENTE DE SUSTITUCIÓN DE UNIDAD DE IGNICIÓN)
LOGROÑO	QUEMADOR DE GAS A CALDERAS N°1	11-LINEA DE GAS	ELKO-KLOCKNEF VECTRON	EKO.100 G L-ZUT	1.95 KW	AVERIADA
LOGROÑO	QUEMADOR DE GAS A CALDERAS N°2	11-LINEA DE GAS	ELCO KLOCKNEF VECTRON	EK05.100 GL-ZVT	1.5 KW	AVERIADA
LOGROÑO	SOPLANTE GASÓMETRO N°2	11-LINEA DE GAS	AIR CV	ART 401/2N4A	3 KW	AVERIADA
LOGROÑO	AEROVENTILADOR REFRIGERACIÓN CIRCUITO ALTA T° N° 4	12-COGENERACION	ALFA LAVAL	CODE 08159128	3,6 KW	AVERIADA
LOGROÑO	MOTOGENERADOR	12-COGENERACION	JENBACHER	J F 306	819 KW	FALTA MANTENIMIENTO DE LAS 20000 HORAS, FUGA DE AGUA EN INTERCAMBIADOR DE GASES DE ESCAPE
LOGROÑO	VENTILADOR DESODORIZACIÓN PRETRATAMIENTO	13-DESODORIZACION	TECNIUM	MPSS8010	30 KW	AVERIADA
LOGROÑO	MEDIDOR PH AGUA PRETATADA	14-INSTRUMENTACION	E+H			NO EXISTE
LOGROÑO	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD AGUA PRETATADA	14-INSTRUMENTACION	E+H			NO EXISTE
LOGROÑO	CAUDALIMETRO AGUA DECANTACION PRIMARIA	14-INSTRUMENTACION	E+H	ELECTRO MAGNETICO DN-800		AVERIADO
LOGROÑO	CAUDALIMETRO AGUA DECANTACION PRIMARIA	14-INSTRUMENTACION	E+H	ELECTRO MAGNETICO DN-801		AVERIADO
LOGROÑO	CAUDALIMETRO AGUA DECANTACION PRIMARIA	14-INSTRUMENTACION	E+H	ELECTRO MAGNETICO DN-802		AVERIADO
LOGROÑO	CAUDALIMETRO AGUA DECANTACION PRIMARIA	14-INSTRUMENTACION	E+H	ELECTRO MAGNETICO DN-803		AVERIADO
LOGROÑO	CAUDALÍMETRO AGUA A BIOLÓGICO N°2	14-INSTRUMENTACION	E+H	PROSONIC FMU 861-R1B1A1	0 KW	NO EXISTE
LOGROÑO	CAUDALÍMETRO AIRE A BIOLÓGICO N°2	14-INSTRUMENTACION	E+H	T-MASS AT70-A30B11ACA11	0 KW	NO EXISTE
LOGROÑO	CAUDALÍMETRO PARSHALL AGUA ENTRADA N° 2	14-INSTRUMENTACION	E+H	PROSONIC FMU 861-R1B1A1	0 KW	NO EXISTE
LOGROÑO	CAUDALÍMETRO RECIRCULACIÓN DE FANGOS N°2	14-INSTRUMENTACION	E+H	PROSONIC FMU 861-R1B1A1	0 KW	NO EXISTE

Anejo n°9 Bis Estado Mantenimiento equipos

LOGROÑO	MEDIDOR DE GAS DIGESTOR N°1	14-INSTRUMENTACI	E+H	T-MASS AT70-C20B11ASA11	0 KW	NO EXISTE
LOGROÑO	MEDIDOR DE GAS EN RED GENERAL	14-INSTRUMENTACI	E+H	T-MASS AT70-C20B11ASA11	0 KW	NO EXISTE (EN SU LUGAR HAY INSTALADO UN MEDIDOR DE PRESIÓN)
LOGROÑO	OXÍMETRO BIOLÓGICO N°4	14-INSTRUMENTACI	HACH		0 KW	NO EXISTE
LOGROÑO	OXÍMETRO BIOLÓGICO N°5	14-INSTRUMENTACI	HACH		0 KW	NO EXISTE
LOGROÑO	OXÍMETRO BIOLÓGICO N°6	14-INSTRUMENTACI	HACH		0 KW	NO EXISTE
LOGROÑO	PH- METRO DESODORIZACIÓN PRETRATAMIENTO N°1	14-INSTRUMENTACI	CRISON	CONTROLADOR PH 28	0 KW	NO SE SABE COMO ESTÁN (TIEMPO SIN FUNCIONAR)
LOGROÑO	PH- METRO DESODORIZACIÓN PRETRATAMIENTO N°2	14-INSTRUMENTACI	CRISON	CONTROLADOR PH 28	0 KW	NO SE SABE COMO ESTÁN (TIEMPO SIN FUNCIONAR)
LOGROÑO	PH-METRO DESODORIZACIÓN SECADC N°1	14-INSTRUMENTACI	CRISON	CONTROLADOR PH 28	0 KW	NO SE SABE COMO ESTÁN (TIEMPO SIN FUNCIONAR)
LOGROÑO	PH-METRO DESODORIZACIÓN SECADC N°2	14-INSTRUMENTACI	CRISON	CONTROLADOR PH 28	0 KW	NO SE SABE COMO ESTÁN (TIEMPO SIN FUNCIONAR)
LOGROÑO	POTENCIÓMETRO DESODORIZACIÓN PRETRATAMIENTO	14-INSTRUMENTACI	CRISON	CONTROLADOR PH 28	0 KW	NO SE SABE COMO ESTÁN (TIEMPO SIN FUNCIONAR)
LOGROÑO	POTENCIÓMETRO DESODORIZACIÓN SECADC	14-INSTRUMENTACI	CRISON	CONTROLADOR PH 28	0 KW	NO SE SABE COMO ESTÁN (TIEMPO SIN FUNCIONAR)
LOGROÑO	BOMBA DE VACIO	15-LABORATORIO	KNF NEUBERGER	N86KN18		FUERA DE SERVICIO
LOGROÑO	BOMBA VACÍO Y COMPR.	15-LABORATORIO	KNF	N86KN18		FUERA DE SERVICIO
LOGROÑO	COMPUERTA C4	16-TANQUE DE TORMENTAS	CMO	MODELO MC	0,75	ACTUADOR NO TIENE REPARACION
LOGROÑO	COMPUERTA C10B	16-TANQUE DE TORMENTAS	CMO	MODELO MC	0,75	ACTUADOR NO TIENE REPARACION
LOGROÑO	AGITADOR AGA3	16-TANQUE DE TORMENTAS	SULZER	ABS RW6533-A100/12 EC	13,3	MOTOR DERIVADO
EL RASILLO	AGITADOR ANOXIA	01-SALA PROCESO	TFB FLYGT	SR-4352.010	1.2 KW	NO EXISTE
EL RASILLO	AGITADOR ANOXIA	01-SALA PROCESO	TFB FLYGT	SR-4352.010	1.2 KW	NO EXISTE
EL RASILLO	PRESA DE SÓLIDOS	01-SALA PROCESO	ABS	PHA 200/600	1.5 KW	DESMONTADA EN EL TALLER DE LOGROÑO
EL RASILLO	BOMBA SOBRENADANTES	01-SALA PROCESO				EN REPARACIÓN
LUMBRERAS	SOPLANTE 1	02 BIOLÓGICO	MPR SEM.1 TRCA.GCA		4 KW	FALTA VARIADOR
LUMBRERAS	MEDIDOR DE OXÍGENO	04 INSTRUMENTACI	HACH			CAPSULA CADUCADA
ORTIGOSA	AGITADOR ANOXIA N°1	01-SALA PROCESO	TFB	SR-4352.010	1.2 KW	NO EXISTE
ORTIGOSA	AGITADOR ANOXIA N°2	01-SALA PROCESO	TFB FLYGT	SR4352.010	1.2 KW	NO EXISTE
ORTIGOSA	SOPLANTE 1	01-SALA PROCESO	PEDRO GIL	20.10 B-53	3 KW	REPARANDO EN TALLER DE LOGROÑO
ORTIGOSA	ANALIZADOR H2S Y O2 EBAR PEÑALOSCINTOS		ATI			NO FUNCIONA (APARECE MENSAJE: HILO ROTO)
TORRECILLA	AGITADOR ALMACENAMIENTO DE FANGOS	ALMACENAMIENTO DE FANGOS	ABS		1,5 KW	EN EL CUADRO DEL CCM NO APARECE, NO LO HAN VISTO NUNCA FUNCIONANDO, NO SE SABES SI ESTÁ O NO
TORRECILLA	BOMBA DE FANGOS EXTERNOS	ALMACENAMIENTO DE FANGOS	ABS	AS0830 S13/4D	3,6 KW	ESTÁ PERO NO SE SABE SI FUNCIONA
TORRECILLA	BOMBA ELEVACIÓN A BIOLÓGICO N°2	TRATAMIENTO BIOLÓGICO	ABS	AFP 0841.1 M15/4D	3,6 KW	EN REPARACION BOBINANDO
TORRECILLA	BOMBA RECIRCULACIÓN N°1	DECANTACIÓN SECUNDARIA	ABS	AFP 0841.1 M15 4D	2,7 KW	REPARADA EN TALLER DE LOGROÑO
TORRECILLA	OXÍMETRO	TRATAMIENTO BIOLÓGICO	HACH			SENSOR OBSOLETO
VILLOSLADA	AGITADOR ANOXIA N°2	02-BIOLÓGICO	ABS	RW2022-S13/4-D01-10KFM	1.92 KW	NO EXISTE
VILLOSLADA	VENTILADOR CENTRÍFUGO	04-FANGOS	ECOTEC	VL250	1.5 KW	AVERIA
VILLOSLADA	OXIMETRO	02-BIOLÓGICO	HACH			SENSOR OBSOLETO
NIEVA DE CAMEROS	OXÍMETRO	04 INSTRUMENTACI	HACH			CONTROLADOR Y SENSOR EN AVERIA
LAGUNA DE CAMEROS	CAUDALÍMETRO AGUA A FILTRO	INSTRUMENTACI	SIEMENAS	SITRANS F M		NO EXISTE
SAN ROMÁN DE	BOMBA FANGO	03 DECANTACIÓN	ABS	AS0630-S 13/4-D01	1,4 KW	NO EXISTE

Anejo n°9 Bis Estado Mantenimiento equipos

CAMEROS	RECIRCULACIÓN	SECUNDARIA				
RIBAFRECHA	AGITADOR ALMACÉN DE FANGOS	07 FANGOS	ABS	RW 4021 A-30/8 EC DOL BO	3 KW	NO EXISTE
RIBAFRECHA	VENTILADOR DESODORIZACIÓN FANGOS	07 FANGOS	ECOTEC	VL-250	1,5 KW	NO EXISTE
EBAR PI CANTABRIA	BOMBA SALIDA 2	BOMBEO CÁMARA SECA	ABS	AFP(K) 2045.1-ME 185/4	20,8 KW	REPARACION EN LOGROÑO(ROTOR)
EBAR PI CANTABRIA	BOMBA ENTRADA 2	BOMBEO SUMERGIBLES	ABS	AFP(K)2046.4-ME 90/6	9 KW	ESTA EN ARRUBAL
EBAR PI CANTABRIA	GRUPO PRESIÓN AGUA POTABLE	GRUPO PRESIÓN	ITUR	EPS-2S07300/M0300V10	2,2 KW	NO ESTÁ EN EL POLÍGONO DE CANTABRIA (ESTÁ EN LA EDAR DE LOGROÑO PARA PREPARACIÓN DE POLI)
EBAR PI CANTABRIA	MEDIDOR PH Y CONDUCTIVIDAD		HACH			NO FUNCIONA
EBAR NALDA	TORNILLO COMPACTADOR	PRETRATAMIENTO				ESTA EN LOGROÑO CON LA REDUCTORA AVERIADA